

tel : 011-524513
: 011-817166
gsm : 0476-524513
fax : 011-744514
email : A.P.S@pandora.be

btw : BE 425.796.247
h.r.h. : 57.444
registratienr. : 425796247.100510

bank : 001-3372903-95

LPW MONOBLOCK PLUS

MAJORCA - GRANADA HAWAII - ROMANA - FIORANA


De LPW baden behoren tot de nieuwste generatie monoblok zwembaden, in België gemaakt van hoogwaardig glasvezel versterkt polyester met een vinylester bufferlaag.

De modernste fabricage-technieken in speciaal geconditioneete productieruimtes, garanderen een levenslange kwaliteit.
Kleur : standaard hemelsblauw, andere kleuren op bestelling leverbaar.

De belangrijkste voordelen van de " PLUS " modellen zijn :

- Belgisch fabricaat.
- korte leveringstermijnen.
- geïntegreerde roldeknis, voor montage van een lamellenafdekking, inbouw.
- vinylester bufferlaag.
- 25 jaar fabrieksgarantie.
- volledig geïsoleerd, zowel wanden als bodem.
- solide constructie door middel van de honingraat multilagige wand.
- gladde wanden in hemelsblauw, of andere kleuren op bestelling
- inlooptrap met anti-slip treden, type Romeinse of inlooptrap in de hoek van het bad.
- veiligheidsrand, enkele centimeters onder het waterniveau, waardoor de lamellenafdekking extra veilig is voor kinderen en huisdieren.
- mogelijkheid voor montage van een jetstream.
- pre-montage van alle inbouw delen en leidingensysteem.
- bijpassend pakket randstenen in diverse uitvoeringen is mogelijk

	Afmetingen	Prijs excl. BTW
MAJORCA	09.45 x 4.00 x 1.60 m	13.500
GRANADA	11.45 x 4.80 x 1.60 m	17.800
HAWAII	08.35 x 3.20 x 1.60 m	10.500
ROMANA	11.00 x 4.00 x 1.60 m	15.000
FIORANA	13.00 x 4.80 x 1.60 m	18.800



Transportkosten : 450 - 620 (levering zonder of met kraanwagen)

Indien de tussenkomst van een telescoopkraan vereist is, wordt hiervoor een afzonderlijke offerte gemaakt.

Plaatsing van het monoblok

1. Drainage (indien de grondwaterstand dit vereist)

Wordt toegepast door middel van met kokos omwikkelde geperforeerde drainagebuizen Ø 100.

Drainagegrachten zijn 30 x 30 x 30 cm en worden bekleed met een vliesdoek en volledig opgevuld met gewassen kiezel. Op die manier vermijden we dat de drainagebuizen dichtslibben.


De drainagegrachten worden afgedekt met plasticfolie (vermijden insijpelen van cementwater)

Al de drainagebuizen worden aangesloten op een geprefabriceerde drainageput.

Het grondwater wordt afgevoerd door middel van een kwaliteitsdempelpomp, in de prijs inbegrepen.

Prijs drainage, inclusief materialen en plaatsing

MAJORCA	1.440
GRANADA	1.670
HAWAII	1.170
ROMANA	1.350
FIORANA	1.730



Niet inbegrepen : leggen van de rioleringsleiding tot aan de drainageput

2. Plaatsen van de kuip

Het uitgraven geschiedt door middel van een graafmachine. De kuil wordt zo uitgegraven dat er aan elke zijde van het monoblock 40 cm ruimte is. Indien de grond rotsen of andere hindernissen vertoont wordt het verschil, door de aannemer grondwerken aangerekend, bijgeteld.


Indien de uitgegraven grond moet worden weggevoerd, kan hiervoor in samenspraak met de aannemer grondwerken een afzonderlijke prijs worden opgemaakt.

Het monoblok wordt door een kraan en met behulp van een laser geplaatst.

Nadat alle leidingen en inbouwtoestellen zijn aangesloten, wordt de kuil aangevuld met gestabiliseerd zand (150 kg cement/m³).

Prijs plaatsing , exclusief materialen

MAJORCA	1.490
GRANADA	1.700
HAWAII	1.450
ROMANA	1.700
FIORANA	2.050



Sanitaire installatiewerken

1. Inbouwdelen voorzien in de zwembadwanden (inclusief plaatsing).

- overloopsysteem voor bovenafzuiging (verhoogt de waterlijn)	2.750
- wanddoorvoeren inclusief inspuisers met richtbare kop	102
- 1 stofzuigeraansluiting	39
- automatische niveauregeling, met voeler en magneetklep + overloopbeveiliging	480
- 4 onderwaterschijnwerpers 12V + transfo's + bekabeling in 6 carré	660
indien de afstand zwembad - installatie > 10 m : meerprijs per lopende meter	40

2. Aansluiten van de inbouwdelen aan de filterunit.

Wij gebruiken voor alle ondergrondse aansluitingen soepele dikwandige verlijmbare PVC-buizen, bestand tegen een druk van minimum 7 bar.

- aanzuigleidingen : de skimmers, bodemafzuiging en stofzuigeraansluiting worden met 3 afzonderlijke leidingen verbonden met de filterunit.
- de drukleidingen (naar de inspuistukken) worden met 2 afzonderlijke leidingen verbonden met de filterunit

Prijs inclusief materialen en installatie	880
indien de afstand zwembad - installatie > 10 m : meerprijs per lopende meter	62

3. Filterinstallatie, ter plaatse gemonteerd op trillingsvrije sokkel.

Wij kiezen voor een installatie met een capaciteit van 15.000 l/uur of 20.000 l/uur, afhankelijk van het type bad en de afstand tot de filterinstallatie.

Deze bestaat uit :

- Lacron of Hayward zandfilter met Hayward 6-wegkraan, union koppelstukken en drukmeter
- Hayward heavy duty Noryl pomp 1,5 pk of 2,5 pk - type "low noise"
- 150 - 200 kg gekalibreerd kwartszand : granulatie 0,4 - 0,8.
- elektronische schakelkast, omvattende : tijdschakelklok voor automatische filtratie, 3-standenbedieningsschakelaar (handbediening, stop, auto), werking- en stoornisverklappers, thermische motorbeveiliging, digitale temperatuuruitlesing.
- warmtewisselaar, incl. flow valve, circulatiepomp en nippels
- allerlei PVC hulpstukken, zoals kranen, unionkoppelingen, bochten, T-stukken,...

MAJORCA	3.715
GRANADA	3.990

HAWAII	3.715
ROMANA	3.990
FIORANA	3.990





Optie : UVC-plus : vernietigt algen, bacteriën en virussen

MAJORCA	900
GRANADA	1.681

HAWAII	900
ROMANA	1.681
FIORANA	1.681

deze optie laat U toe om ca **85 % minder chloor** te gebruiken

Afdekking van het zwembad

Boordstenen gebouchardeerd - plaatsing inbegrepen	beige graniet	blauwe natuursteen	
MAJORCA	2.700	3.000	
GRANADA	3.250	3.750	
HAWAI	2.400	2.900	
ROMANA	3.000	3.800	
FIORANA	3.500	4.700	
Automatische lamellenafdekking - plaatsing inbegrepen	standaard lamellen	zonnelamellen	
MAJORCA	7.500	9.250	
GRANADA	9.800	11.930	
HAWAI	7.000	8.400	
ROMANA	8.300	10.300	
FIORANA	10.700	13.100	

De afstandsbediening die tevens de onderwaterschijnwerpers kan bedienen is in de prijs inbegrepen.

Algemene bepalingen

In de technische ruimte dient aanwezig te zijn

- aansluiting riolering minimum Ø 75
- elektrische stroom 380 V of 220 V afhankelijk van de installatie
- aansluiting leidingwater
- noodwaterafvoer via de vloer indien de plaatsing onder het waterniveau van het zwembad dient te gebeuren

Door de bouwheer opgelegde meerwerken worden gerekend aan € 31 / uur

De aansluiting van de warmtewisselaar aan de C.V. gebeurt door de installateur C.V., dit is niet in de prijs inbegrepen.

Alle opgegeven prijzen zijn in EURO en zonder BTW.

Betaling : in schijven : bij levering van de materialen, naargelang de werken vorderen.

Wij hebben eerbied voor de bestaande paden, terrassen, grasvelden en aangelegde tuinen en zullen in de mate van het mogelijke trachten beschadigingen te voorkomen. Deze eventuele beschadigingen kunnen nochtans niet ten laste van APS worden gelegd. Alle beschadigingen, door de aannemer van de grondwerken veroorzaakt (leidingbreuk,...), vallen evenmin onder de verantwoordelijkheid van APS.

Het rooien, planten of verplanten van bomen en struiken gebeuren door de bouwheer, evenals het herstellen van bestratingen, tuin of gazons.

Indien de grondwaterstand dit vereist dient er een droogzuiging te worden geplaatst. De kosten hiervan vallen ten laste van de bouwheer. Alle eventuele beschadigingen ten gevolge van de droogzuiging kunnen evenmin ten laste worden gelegd van APS.